TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME

Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – **Fone: (88) 9 9946-3466**
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 39 TARRAFAS-CE

CARTA PROPOSTA

Cariús-CE, 07 de Outubro de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CEARÁ

OBJETO: **REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA E DA BIBLIOTECA, LOCALIDADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ.**

Prezados,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto acima citado, pelo preço de **R$ 64.868,85 (SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),** com prazo de execução de 60(sessenta) dias.

Declaramos que no preço global ofertado para realização dos serviços, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos; instalação e transporte dos equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; seguros, incluindo os de danos contra terceiros; e outros que incidam sobre a realização dos serviços e não poderão ultrapassar o valor previsto no Orçamento Básico, anexo ao presente instrumento convocatório

.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ROMILTON DA SILVA BARBOSA,** portador da Cédula de Identidade n.º 2001024006989 expedida pela SSPDS/CE e CPF n.º 017.905.213-60, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ***60 (sessenta) dias*** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigências editalícias e contratuais, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
CNPJ Nº 16.741.477/0001-68
ROMILTON DA SILVA BARBOSA
CPF n.º 017.905.213-60
Sócio Administrador

Tela Serviços e Eventos Ltda. ME
CNPJ nº 16.741.477/0001-68
Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 40 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

RESUMO DO ORÇAMENTO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**2.065,50**	**3,99 %**
2	**PRAÇA DA PREFEITURA**	**18.726,68**	**36,21 %**
2.1	CALÇADA	4.726,42	9,14 %
2.2	COBERTA	5.731,70	11,08 %
2.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.544,84	4,92 %
2.4	PINTURA	3.920,02	7,58 %
2.5	OUTROS	1.803,70	3,49 %
3	**BIBLIOTECA**	**30.920,87**	**59,79 %**
3.1	DEMOLIÇÃO	621,73	1,20 %
3.2	REVESTIMENTOS	14.388,15	27,82 %
3.3	PORTAS E ESQUADRIAS	3.011,88	5,82 %
3.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.473,93	4,78 %
3.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.159,67	4,18 %
3.6	COBERTA	4.658,11	9,01 %
3.7	OUTROS	3.607,40	6,98 %
4	**BENEFÍCIOS E DESPEASAS INDIRETAS**	**13.155,80**	**20,28 %**
	Total sem BDI	**51.713,05**	**100,00%**
	Total do BDI	**13.155,80**	
	Total Geral	**64.868,85**	

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Sãva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO FLS. 45 TARRAFAS

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ

TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA

BDI.: 25,44%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.065,50**	**3,99 %**
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6,00	344,25	2.065,50	3,99 %
2			**PRAÇA DA PREFEITURA**				**18.726,68**	**36,21 %**
2.1			**CALÇADA**				**4.726,42**	**9,14 %**
2.1.1	C3250	SEINFRA	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	30,00	24,83	744,90	1,44 %
2.1.2	C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	m²	15,00	143,29	2.149,35	4,16 %
2.1.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	16,65	110,04	1.832,17	3,54 %
2.2			**COBERTA**				**5.731,70**	**11,08 %**
2.2.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	130,00	44,09	5.731,70	11,08 %
2.3			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.544,84**	**4,92 %**
2.3.1	C2009	SEINFRA	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	6,00	424,14	2.544,84	4,92 %
2.4			**PINTURA**				**3.920,02**	**7,58 %**
2.4.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	190,20	20,61	3.920,02	7,58 %
2.5			**OUTROS**				**1.803,70**	**3,49 %**
2.5.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	2,00	901,85	1.803,70	3,49 %
3			**BIBLIOTECA**				**30.920,87**	**59,79 %**
3.1			**DEMOLIÇÃO**				**621,73**	**1,20 %**
3.1.1	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	m²	61,16	8,81	538,82	1,04 %
3.1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	5,88	14,10	82,91	0,16 %
3.2			**REVESTIMENTOS**				**14.388,15**	**27,82 %**
3.2.1	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	61,16	43,09	2.635,38	5,10 %
3.2.2	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	m²	104,65	84,16	8.807,34	17,03 %
3.2.3	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	20,88	88,52	1.848,30	3,57 %
3.2.4	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m²	125,53	8,74	1.097,13	2,12 %
3.3			**PORTAS E ESQUADRIAS**				**3.011,88**	**5,82 %**
3.3.1	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	741,33	1.482,66	2,87 %
3.3.2	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	764,61	1.529,22	2,96 %
3.4			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**2.473,93**	**4,78 %**
3.4.1	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	1,00	5,48	5,48	0,01 %
3.4.2	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	1,00	6,81	6,81	0,01 %
3.4.3	C1650	SEINFRA	LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.	UN	6,00	97,32	583,92	1,13 %
3.4.4	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	19,09	76,36	0,15 %
3.4.5	C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	5,00	20,96	104,80	0,20 %
3.4.6	C2009	SEINFRA	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	4,00	424,14	1.696,56	3,28 %
3.5			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**2.159,67**	**4,18 %**
3.5.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00	210,15	210,15	0,41 %
3.5.2	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	212,56	212,56	0,41 %
3.5.3	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	506,51	1.013,02	1,96 %
3.5.4	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	723,94	723,94	1,40 %

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 42 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
3.6			COBERTA				4.658,11	9,01 %
3.6.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	105,66	44,09	4.658,11	9,01 %
3.7			OUTROS				3.607,40	6,98 %
3.7.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	4,00	901,85	3.607,40	6,98 %

Total sem BDI	**51.713,05**
Total do BDI	**13.155,80**
Total Geral	**64.868,85**

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romiton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 43 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS -
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA

BDI.: 25,44%

Item	Descrição	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.065,50	2.065,50		2.065,50
			100,00%		100,00%
2	PRAÇA DA PREFEITURA	18.726,68	12.921,41	5.805,27	18.726,68
			69,00%	31,00%	100,00%
3	BIBLIOTECA	30.920,87	15.151,23	15.769,64	30.920,87
			49,00%	51,00%	100,00%
4	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	13.155,80	7.642,20	5.513,60	13.155,80
			58,09%	41,91%	100,00%
		64.868,85	**37.780,34**	**27.088,51**	**64.868,85**
			37.780,34	**64.868,85**	

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 44 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.065,50
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	CONSTRUÇÃO DO	m²	1,0000000	344,25	344,25
Composição Auxiliar	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,0125000	520,62	6,51
Insumo	I8395	SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	Material	m²	1,0000000	85,24	85,24
Insumo	I0871	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	23,89	4,06
Insumo	I1945	SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	30,77	5,23
Insumo	I2170	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	Material	M	1,5000000	47,96	71,94
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	15,55	46,65
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	20,77	62,31
Insumo	I1530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	20,77	62,31
				MO sem LS => 174,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,90
					Quant.	6,0000000	Preço Total	2.065,50
					=>		=>	

2			PRAÇA DA PREFEITURA					18.726,68
2.1			CALÇADA					4.726,42
2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3250	SEINFRA	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ	M	1,0000000	24,83	24,83
Composição Auxiliar	C3269	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	CONCRETOS	m³	0,0340000	347,45	11,81
Insumo	I0639	SEINFRA	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	17,70	0,00
Insumo	I0753	SEINFRA	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	Equipamento	H	0,0667000	19,01	1,27
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6667000	15,55	10,37
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0667000	20,77	1,39
				MO sem LS => 15,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,36
					Quant.	30,0000000	Preço Total	744,90
					=>		=>	

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	PISOS EXTERNOS	m²	1,0000000	143,29	143,29
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0600000	72,76	4,37
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	5,3500000	0,55	2,94
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,6000000	20,77	33,23
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2500000	15,55	19,44
Insumo	I1601	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	Material	m³	0,0405000	1.028,54	41,66
Insumo	I1602	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	Material	m³	0,0405000	1.028,54	41,66
				MO sem LS => 52,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,67
					Quant.	15,0000000	Preço Total	2.149,35
					=>		=>	

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	VERGAS E CHAPIM	m²	1,0000000	110,04	110,04
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	17,3600000	0,55	9,55
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0900000	71,96	6,48
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0400000	72,76	2,91
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0200000	21,73	0,43
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1,3500000	9,25	12,49
Insumo	I1724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0200000	15,13	0,30
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0200000	9,79	0,20
Insumo	I0528	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	1,0000000	23,19	23,19
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,8000000	20,77	16,62
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,7000000	20,77	14,54
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	15,55	17,11
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	20,77	6,23
				MO sem LS => 54,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,50
					Quant.	16,6500000	Preço Total	1.832,17
					=>		=>	

2.2			COBERTA					5.731,70
2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 45 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS		m²	1,0000000	44,09	44,09
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,1000000	20,77	22,85
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1,1000000	15,55	17,11
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material		UN	6,0000000	0,69	4,14
				MO sem LS =>	39,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,96
						Quant.	130,0000000	Preço Total	5.731,70
						=>		=>	

2.3			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						2.544,84
2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2009	SEINFRA	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS /		UN	1,0000000	424,14	424,14
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material		m³	0,0350000	72,76	2,55
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	3,5000000	0,55	1,93
Insumo	I0356	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	Material		M	9,3000000	1,91	17,76
Insumo	I1481	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	Material		UN	1,0000000	30,09	30,09
Insumo	I1721	SEINFRA	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	Material		UN	1,0000000	230,31	230,31
Insumo	I1776	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	Material		UN	1,0000000	50,61	50,61
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,8000000	16,77	30,19
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,8000000	20,77	37,39
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	1,5000000	15,55	23,33
				MO sem LS =>	90,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,91
						Quant.	6,0000000	Preço Total	2.544,84
						=>		=>	

2.4			PINTURA						3.920,02
2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS		m²	1,0000000	20,61	20,61
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra		H	0,3500000	16,77	5,87
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra		H	0,4000000	20,77	8,31
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material		L	0,0500000	16,74	0,84
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material		UN	0,2500000	0,54	0,14
Insumo	I1488	SEINFRA	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	Material		L	0,1200000	11,60	1,39
Insumo	I2097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material		L	0,1700000	23,95	4,07
				MO sem LS =>	14,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,18
						Quant.	190,2000000	Preço Total	3.920,02
						=>		=>	

2.5			OUTROS						1.803,70
2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	URBANIZAÇÃO		UN	1,0000000	901,85	901,85
Insumo	I0188	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	Material		UN	1,0000000	901,85	901,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Quant.	2,0000000	Preço Total	1.803,70
						=>		=>	

3			BIBLIOTECA						30.920,87
3.1			DEMOLIÇÃO						621,73
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	DEMOLIÇÕES E		m²	1,0000000	8,81	8,81
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,5000000	15,55	7,78
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,0500000	20,77	1,04
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,82
						Quant.	61,1600000	Preço Total	538,82
						=>		=>	

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	14,10	14,10
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0800000	20,77	1,66
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8000000	15,55	12,44

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 46 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS => 14,10 LS => 0,00 MO com LS => 14,10
Quant. 5,8800000 Preço Total 82,91
=> =>

3.2			REVESTIMENTOS						14.388,15
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E	m²	1,0000000	43,09		43,09
Composição Auxiliar	C0164	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0250000	851,83		21,30
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	20,77		12,46
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	15,55		9,33
			MO sem LS => 34,41	LS =>	0,00	MO com LS =>			34,41
				Quant.	61,1600000	Preço Total			2.635,38
				=>		=>			

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	84,16	84,16
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,6000000	20,77	12,46
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6000000	15,55	9,33
Insumo	I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	8,0000000	1,98	15,84
Insumo	I6500	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	Material	m²	1,1000000	42,30	46,53
			MO sem LS => 21,79	LS =>	0,00	MO com LS =>		21,79
				Quant.	104,6500000	Preço Total		8.807,34
				=>		=>		

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	88,52	88,52
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,7200000	20,77	14,95
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	15,55	11,20
Insumo	I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	8,0000000	1,98	15,84
Insumo	I6500	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	Material	m²	1,1000000	42,30	46,53
			MO sem LS => 26,15	LS =>	0,00	MO com LS =>		26,15
				Quant.	20,8800000	Preço Total		1.848,30
				=>		=>		

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	8,74	8,74
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2000000	15,55	3,11
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	20,77	4,15
Insumo	I0118	SEINFRA	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Material	KG	0,4220000	3,50	1,48
			MO sem LS => 7,26	LS =>	0,00	MO com LS =>		7,26
				Quant.	125,5300000	Preço Total		1.097,13
				=>		=>		

3.3			PORTAS E ESQUADRIAS					3.011,88
3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	ESQUADRIAS DE	UN	1,0000000	741,33	741,33
Composição Auxiliar	C4423	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	307,73	307,73
Composição Auxiliar	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	OUTROS ELEMENTOS	CJ	2,0000000	37,64	75,28
Composição Auxiliar	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	OUTROS ELEMENTOS	CJ	1,0000000	358,32	358,32

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 47 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Planilha Orçamentária Analítica

				MO sem LS =>	191,63	LS =>	0,00	MO com LS => 191,63
						Quant.	2,0000000	Preço Total 1.482,66
						=>		=>

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	ESQUADRIAS DE	UN	1,0000000	764,61	764,61
Composição Auxiliar	C4427	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	331,01	331,01
Composição Auxiliar	C4422	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	OUTROS ELEMENTOS	CJ	2,0000000	37,64	75,28
Composição Auxiliar	C4421	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	OUTROS ELEMENTOS	CJ	1,0000000	358,32	358,32
				MO sem LS =>	191,63	LS =>	0,00	MO com LS => 191,63
						Quant.	2,0000000	Preço Total 1.529,22
						=>		=>

3.4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					2.473,93
3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	FIOS, CABOS E	M	1,0000000	5,48	5,48
Insumo	I1172	SEINFRA	FIO ISOLADO EM PVC 2,50MM2 - 750V	Material	M	1,0200000	1,32	1,35
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1100000	16,77	1,84
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1100000	20,77	2,28
				MO sem LS =>	4,12	LS =>	0,00	MO com LS => 4,12
						Quant.	1,0000000	Preço Total 5,48
						=>		=>

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	FIOS, CABOS E	M	1,0000000	6,81	6,81
Insumo	I1173	SEINFRA	FIO ISOLADO EM PVC 4,00MM2 - 750V	Material	M	1,0200000	2,26	2,31
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1200000	16,77	2,01
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1200000	20,77	2,49
				MO sem LS =>	4,50	LS =>	0,00	MO com LS => 4,50
						Quant.	1,0000000	Preço Total 6,81
						=>		=>

3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1650	SEINFRA	LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS /	UN	1,0000000	97,32	97,32
Insumo	I1354	SEINFRA	LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC	Material	UN	1,0000000	69,35	69,35
Insumo	I1471	SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	Material	UN	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	16,77	8,39
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8000000	20,77	16,62
				MO sem LS =>	25,01	LS =>	0,00	MO com LS => 25,01
						Quant.	6,0000000	Preço Total 583,92
						=>		=>

3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	TOMADAS /	UN	1,0000000	19,09	19,09
Insumo	I2107	SEINFRA	TOMADA 2POLOS E TERRA	Material	UN	1,0000000	8,20	8,20
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	16,77	4,86
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	20,77	6,02
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	0,00	MO com LS => 10,88
						Quant.	4,0000000	Preço Total 76,36
						=>		=>

3.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	TOMADAS /	UN	1,0000000	20,96	20,96
Insumo	I1253	SEINFRA	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	Material	UN	1,0000000	10,07	10,07
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	16,77	4,86
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	20,77	6,02
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	0,00	MO com LS => 10,88
						Quant.	5,0000000	Preço Total 104,80
						=>		=>

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FLS. 48 – TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Planilha Orçamentária Analítica

3.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2009	SEINFRA	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS /	UN	1,0000000	424,14	424,14
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0350000	72,76	2,55
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	3,5000000	0,55	1,93
Insumo	I0356	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	Material	M	9,3000000	1,91	17,76
Insumo	I1481	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	Material	UN	1,0000000	30,09	30,09
Insumo	I1721	SEINFRA	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	Material	UN	1,0000000	230,31	230,31
Insumo	I1776	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	Material	UN	1,0000000	50,61	50,61
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,8000000	16,77	30,19
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,6000000	20,77	37,39
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,5000000	15,55	23,33
				MO sem LS => 90,91	LS =>		0,00 MO com LS =>	90,91
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.696,56

3.5			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					2.159,67
3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,0000000	210,15	210,15
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0040000	72,76	0,29
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	3,0000000	1,07	3,21
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	3,0000000	0,55	1,65
Insumo	I1284	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	Material	UN	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	I1282	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	Material	UN	1,0000000	6,00	6,00
Insumo	I2193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	Material	M	2,0000000	10,56	21,12
Insumo	I2195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	6,48	25,92
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	16,77	50,31
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	20,32	60,96
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	15,55	38,88
				MO sem LS => 150,15	LS =>		0,00 MO com LS =>	150,15
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	210,15

3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,0000000	212,56	212,56
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0035000	72,76	0,25
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,5000000	1,07	2,68
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,5000000	0,55	1,38
Insumo	I0884	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	Material	UN	2,0000000	0,57	1,14
Insumo	I0885	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	4,0000000	1,71	6,84
Insumo	I1293	SEINFRA	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	Material	UN	1,0000000	4,85	4,85
Insumo	I1412	SEINFRA	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	2,0000000	1,51	3,02
Insumo	I1426	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	Material	UN	1,0000000	2,88	2,88
Insumo	I1973	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL 32MM	Material	UN	1,0000000	3,24	3,24
Insumo	I2200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	Material	M	1,2000000	2,91	3,49
Insumo	I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	Material	M	5,0000000	6,53	32,65
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	16,77	50,31
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	20,32	60,96
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	15,55	38,88
				MO sem LS => 150,15	LS =>		0,00 MO com LS =>	150,15
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	212,56

3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	506,51	506,51
Insumo	I1579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	7,30	14,60
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,1200000	0,27	0,30
Insumo	I1091	SEINFRA	ENGATE CROMADO	Material	UN	2,0000000	17,25	34,50
Insumo	I8637	SEINFRA	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA	Material	UN	1,0000000	173,93	173,93

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 49 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	I1864	SEINFRA	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	Material	UN	1,0000000	125,62	125,62
Insumo	I2265	SEINFRA	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	Material	UN	1,0000000	35,16	35,16
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,3000000	16,77	55,34
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,3000000	20,32	67,06
				MO sem LS => 122,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	122,40
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	1.013,02

3.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	LOUÇAS, METAIS E	UN	1,0000000	723,94	723,94
Insumo	I1579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	2,0000000	7,30	14,60
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,5600000	0,27	0,15
Insumo	I0171	SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	Material	UN	1,0000000	385,58	385,58
Insumo	I0406	SEINFRA	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	Material	UN	1,0000000	203,99	203,99
Insumo	I1091	SEINFRA	ENGATE CROMADO	Material	UN	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	I1925	SEINFRA	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	Material	UN	1,0000000	28,19	28,19
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	16,77	33,54
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0000000	20,32	40,64
				MO sem LS => 74,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,18
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	723,94

3.6			COBERTA					4.658,11
3.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	1,0000000	44,09	44,09
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,1000000	20,77	22,85
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	15,55	17,11
Insumo	I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	6,0000000	0,69	4,14
				MO sem LS => 39,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,96
					Quant. =>	105,6500000	Preço Total =>	4.658,11

3.7			OUTROS					3.607,40
3.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	901,85	901,85
Insumo	I0188	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	Material	UN	1,0000000	901,85	901,85
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	3.607,40

Total sem BDI	**51.713,05**
Total do BDI	**13.155,80**
Total Geral	**64.868,85**

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Vr. Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	592,4814367		15,55		9.213,09		9.213,09	17,82%	9.213,09	17,82%
I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	354,1854000		20,77		7.356,43		7.356,43	14,23%	16.569,52	32,04%
I6500	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	Material	m²	138,0830000		42,30		5.840,91		5.840,91	11,29%	22.410,43	43,34%
I0188	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	Material	UN	6,0000000		901,85		5.411,10		5.411,10	10,46%	27.821,53	53,80%
I1721	SEINFRA	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	Material	UN	10,0000000		230,31		2.303,10		2.303,10	4,45%	30.124,63	58,25%
I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	102,9296000		20,77		2.137,85		2.137,85	4,13%	32.262,48	62,39%
I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	1.004,2400000		1,98		1.988,40		1.988,40	3,85%	34.250,87	66,23%
I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	76,0800000		20,77		1.580,18		1.580,18	3,06%	35.831,05	69,29%
I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	66,5700000		16,77		1.116,38		1.116,38	2,16%	36.947,43	71,45%
I2045	SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	Material	UN	1.413,9000000		0,69		975,59		975,59	1,89%	37.923,02	73,33%
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1.455,2280000		0,55		800,38		800,38	1,55%	38.723,40	74,88%
I2097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	Material	L	32,3340000		23,95		774,40		774,40	1,50%	39.497,80	76,38%
I0209	SEINFRA	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	Material	UN	4,0000000		159,98		639,92		639,92	1,24%	40.137,72	77,62%
I1601	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	Material	m²	0,6075000		1.028,54		624,84		624,84	1,21%	40.762,56	78,82%
I1602	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	Material	m²	0,6075000		1.028,54		624,84		624,84	1,21%	41.387,39	80,03%
I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	26,6550000		20,77		553,62		553,62	1,07%	41.941,02	81,10%
I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	25,6400000		20,77		532,54		532,54	1,03%	42.473,56	82,13%
I8395	SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	Material	m²	6,0000000		85,24		511,44		511,44	0,99%	42.985,00	83,12%
I1776	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	Material	UN	10,0000000		50,61		506,10		506,10	0,98%	43.491,10	84,10%
I8269	SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	Material	M	20,4000000		21,96		447,98		447,98	0,87%	43.939,08	84,97%
I2170	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	Material	M	9,0000000		47,96		431,64		431,64	0,83%	44.370,72	85,80%
I1354	SEINFRA	LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC	Material	UN	6,0000000		69,35		416,10		416,10	0,80%	44.786,82	86,61%
I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	23,8400000		16,77		399,80		399,80	0,77%	45.186,62	87,38%
I0528	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	16,6500000		23,19		386,11		386,11	0,75%	45.572,73	88,13%
I0171	SEINFRA	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	Material	UN	1,0000000		385,58		385,58		385,58	0,75%	45.958,31	88,87%
I1530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	18,0000000		20,77		373,86		373,86	0,72%	46.332,17	89,59%
I8637	SEINFRA	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA	Material	UN	2,0000000		173,93		347,86		347,86	0,67%	46.680,03	90,27%
I1481	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	Material	UN	10,0000000		30,09		300,90		300,90	0,58%	46.980,93	90,85%
I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	14,6000000		20,32		296,67		296,67	0,57%	47.277,61	91,42%
I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	13,3200000		20,77		276,66		276,66	0,53%	47.554,26	91,96%
I1488	SEINFRA	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	Material	L	22,8240000		11,60		264,76		264,76	0,51%	47.819,02	92,47%
I8273	SEINFRA	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	Material	UN	2,0000000		126,70		253,40		253,40	0,49%	48.072,42	92,96%
I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	15,0000000		16,77		251,55		251,55	0,49%	48.323,97	93,45%

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
FLS. 51

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Vr. Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
I1864	SEINFRA	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	Material	UN	2,0000000		125,62		251,24		251,24	0,49%	48.575,21	93,93%
I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	14,6000000		16,77		244,84		244,84	0,47%	48.820,05	94,41%
I1027	SEINFRA	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	Material	UN	12,0000000		19,15		229,80		229,80	0,44%	49.049,85	94,85%
I8271	SEINFRA	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	Material	UN	2,0000000		109,75		219,50		219,50	0,42%	49.269,35	95,27%
I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	22,4775000		9,25		207,92		207,92	0,40%	49.477,27	95,68%
I0406	SEINFRA	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	Material	UN	1,0000000		203,99		203,99		203,99	0,39%	49.681,26	96,07%
I0118	SEINFRA	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Material	KG	52,9736600		3,50		185,41		185,41	0,36%	49.866,67	96,43%
I8268	SEINFRA	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	Material	M	41,6000000		4,42		183,87		183,87	0,36%	50.050,54	96,79%
I0356	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	Material	M	93,0000000		1,91		177,63		177,63	0,34%	50.228,17	97,13%
I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	9,5100000		16,74		159,20		159,20	0,31%	50.387,37	97,44%
I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	1,9235000		72,76		139,95		139,95	0,27%	50.527,32	97,71%
I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,9501290		65,73		128,18		128,18	0,25%	50.655,50	97,95%
I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	1,4985000		71,96		107,83		107,83	0,21%	50.763,34	98,16%
I1154	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	Material	UN	2,0000000		51,13		102,26		102,26	0,20%	50.865,60	98,36%
I1155	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	Material	UN	2,0000000		44,80		89,60		89,60	0,17%	50.955,20	98,53%
I1091	SEINFRA	ENGATE CROMADO	Material	UN	5,0000000		17,25		86,25		86,25	0,17%	51.041,45	98,70%
I2265	SEINFRA	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	Material	UN	2,0000000		35,16		70,32		70,32	0,14%	51.111,77	98,84%
I1253	SEINFRA	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	Material	UN	5,0000000		10,07		50,35		50,35	0,10%	51.162,12	98,93%
I1579	SEINFRA	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	Material	UN	6,0000000		7,30		43,80		43,80	0,08%	51.205,92	99,02%
I0753	SEINFRA	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	Equipamento	H	2,0010000		19,01		38,04		38,04	0,07%	51.243,95	99,09%
I2107	SEINFRA	TOMADA 2POLOS E TERRA	Material	UN	4,0000000		8,20		32,80		32,80	0,06%	51.276,75	99,16%
I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	Material	M	5,0000000		6,53		32,65		32,65	0,06%	51.309,40	99,22%
I1919	SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	Material	UN	24,0000000		1,34		32,16		32,16	0,06%	51.341,56	99,28%
I1945	SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	Material	UN	1,0200000		30,77		31,39		31,39	0,06%	51.372,95	99,34%
I1724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	1,9330000		15,13		29,25		29,25	0,06%	51.402,20	99,40%
I1925	SEINFRA	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	Material	UN	1,0000000		28,19		28,19		28,19	0,05%	51.430,39	99,45%
I0680	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	Equipamento	H	1,0200000		25,72		26,23		26,23	0,05%	51.456,62	99,50%
I2195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	Material	M	4,0000000		6,48		25,92		25,92	0,05%	51.482,54	99,55%
I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	47,5500000		0,54		25,68		25,68	0,05%	51.508,22	99,60%
I0871	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	1,0200000		23,89		24,37		24,37	0,05%	51.532,59	99,65%
I2193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	Material	M	2,0000000		10,56		21,12		21,12	0,04%	51.553,71	99,69%
I1471	SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	Material	UN	6,0000000		2,97		17,82		17,82	0,03%	51.571,53	99,73%
I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	12,3800000		1,07		13,25		13,25	0,03%	51.584,77	99,75%
I0732	SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	Equipamento	H	0,0355584		368,24		13,09		13,09	0,03%	51.597,87	99,78%
I1590	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	Material	UN	48,0000000		0,26		12,48		12,48	0,02%	51.610,35	99,80%
I2528	SEINFRA	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	Material	CJ	0,0003411		25.886,82		8,83		8,83	0,02%	51.619,18	99,82%

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 32
TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ

TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA

BDI.: 25,44%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Vr. Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,3704850		21,73		8,05		8,05	0,02%	51.627,23	99,83%
I2568	SEINFRA	DINAMITE GRANULADA	Material	KG	0,5065157		14,76		7,48		7,48	0,01%	51.634,70	99,85%
I0885	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	4,0000000		1,71		6,84		6,84	0,01%	51.641,54	99,86%
I1282	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	Material	UN	1,0000000		6,00		6,00		6,00	0,01%	51.647,54	99,87%
I0860	SEINFRA	CORDEL DETONANTE	Material	M	1,1631101		5,10		5,93		5,93	0,01%	51.653,47	99,88%
I0728	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	Equipamento	H	0,0551539		100,72		5,56		5,56	0,01%	51.659,03	99,90%
I0740	SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	Equipamento	H	0,0355584		137,70		4,90		4,90	0,01%	51.663,93	99,91%
I1293	SEINFRA	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	Material	UN	1,0000000		4,85		4,85		4,85	0,01%	51.668,78	99,91%
I0708	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	Equipamento	H	0,0220002		163,21		3,59		3,59	0,01%	51.672,37	99,92%
I0710	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	0,0127191		275,01		3,50		3,50	0,01%	51.675,86	99,93%
I2200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	Material	M	1,2000000		2,91		3,49		3,49	0,01%	51.679,36	99,93%
I0759	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	Equipamento	H	0,1655556		20,94		3,47		3,47	0,01%	51.682,82	99,94%
I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,3330000		9,79		3,26		3,26	0,01%	51.686,08	99,95%
I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0438900		74,19		3,26		3,26	0,01%	51.689,34	99,95%
I1973	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL 32MM	Material	UN	1,0000000		3,24		3,24		3,24	0,01%	51.692,58	99,96%
I1412	SEINFRA	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	2,0000000		1,51		3,02		3,02	0,01%	51.695,60	99,97%
I1426	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	Material	UN	1,0000000		2,88		2,88		2,88	0,01%	51.698,48	99,97%
I0779	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0120786		233,03		2,81		2,81	0,01%	51.701,29	99,98%
I1173	SEINFRA	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	Material	M	1,0200000		2,26		2,31		2,31	0,00%	51.703,60	99,98%
I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,0300000		64,33		1,93		1,93	0,00%	51.705,53	99,99%
I1284	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	Material	UN	1,0000000		1,81		1,81		1,81	0,00%	51.707,34	99,99%
I1172	SEINFRA	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	Material	M	1,0200000		1,32		1,35		1,35	0,00%	51.708,69	99,99%
I0221	SEINFRA	BLASTER	Mão de Obra	H	0,0551539		21,83		1,20		1,20	0,00%	51.709,89	99,99%
I2507	SEINFRA	DINAMITE 60%	Material	KG	0,0468996		25,36		1,19		1,19	0,00%	51.711,08	100,00%
I0884	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	Material	UN	2,0000000		0,57		1,14		1,14	0,00%	51.712,22	100,00%
I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	2,8000000		0,27		0,76		0,76	0,00%	51.712,98	100,00%
I0594	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	Equipamento	H	0,0134730		55,03		0,74		0,74	0,00%	51.713,72	100,00%
I2329	SEINFRA	ESTOPIM	Material	M	0,0562795		7,06		0,40		0,40	0,00%	51.714,11	100,00%
I2535	SEINFRA	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	Material	JG	0,0004690		596,95		0,28		0,28	0,00%	51.714,39	100,00%
I2326	SEINFRA	ESPOLETA	Material	UN	0,0084419		5,65		0,05		0,05	0,00%	51.714,44	100,00%
I0666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0006405		73,84		0,05		0,05	0,00%	51.714,49	100,00%
I0596	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000		84,71		0,00		0,00	0,00%	51.714,49	100,00%
I0614	SEINFRA	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	Equipamento	H	0,0000000		31,27		0,00		0,00	0,00%	51.714,49	100,00%
I0645	SEINFRA	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000		20,00		0,00		0,00	0,00%	51.714,49	100,00%
I0618	SEINFRA	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	Equipamento	H	0,0000000		179,02		0,00		0,00	0,00%	51.714,49	100,00%
I0626	SEINFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	Equipamento	H	0,0000000		24,85		0,00		0,00	0,00%	51.714,49	100,00%
I0566	SEINFRA	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	Equipamento	H	0,0000000		20,24		0,00		0,00	0,00%	51.714,49	100,00%

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 53
TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso		Vr. Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
I0639	SEINFRA	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	Equipamento	H	0,0000000		17,70		0,00		0,00	0,00%	51.714,49	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 110,03
Equipamento para Aquisição	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 24.334,67
Material	R$ 27.269,79
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**51.713,05**
Total do BDI	**13.155,80**
Total Geral	**64.868,85**

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico



TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ

TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA

BDI.: 25,44%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	TELHAS	m²	235,65	44,09	10.389,81	20,09	20,09
C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	PISOS INTERNOS	m²	104,65	84,16	8.807,34	17,03	37,12
C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	URBANIZAÇÃO	UN	6,0	901,85	5.411,10	10,46	47,59
C2009	SEINFRA	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	10,0	424,14	4.241,40	8,20	55,79
C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	190,2	20,61	3.920,02	7,58	63,37
C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	61,16	43,09	2.635,38	5,10	68,46
C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	PISOS EXTERNOS	m²	15,0	143,29	2.149,35	4,16	72,62
C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	6,0	344,25	2.065,50	3,99	76,61
C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	20,88	88,52	1.848,30	3,57	80,19
C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	VERGAS E CHAPIM	m²	16,65	110,04	1.832,17	3,54	83,73
C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,0	764,61	1.529,22	2,96	86,69
C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,0	741,33	1.482,66	2,87	89,56
C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	125,53	8,74	1.097,13	2,12	91,68
C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	UN	2,0	506,51	1.013,02	1,96	93,64
C3250	SEINFRA	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO	M	30,0	24,83	744,90	1,44	95,08
C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0	723,94	723,94	1,40	96,48
C1650	SEINFRA	LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	6,0	97,32	583,92	1,13	97,61
C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	61,16	8,81	538,82	1,04	98,65
C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,0	212,56	212,56	0,41	99,06
C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,0	210,15	210,15	0,41	99,47
C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	5,0	20,96	104,80	0,20	99,67

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico



TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	235,65	44,09	10.389,81	20,09	20,09
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	5,88	14,10	82,91	0,16	99,83
C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	4,0	19,09	76,36	0,15	99,98
C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0	6,81	6,81	0,01	99,99
C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0	5,48	5,48	0,01	100,00

Total sem BDI	**51.713,05**
Total do BDI	**13.155,80**
Total Geral	**64.868,85**

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Sousa Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico



TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	235,65	44,09	10.389,81	20,09	20,09
C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	PISOS INTERNOS	m²	104,65	84,16	8.807,34	17,03	37,12
C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	URBANIZAÇÃO	UN	6,0	901,85	5.411,10	10,46	47,59
C2009	SEINFRA	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	10,0	424,14	4.241,40	8,20	55,79
C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	190,2	20,61	3.920,02	7,58	63,37
C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	61,16	43,09	2.635,38	5,10	68,46
C1865	SEINFRA	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	PISOS EXTERNOS	m²	15,0	143,29	2.149,35	4,16	72,62
C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	6,0	344,25	2.065,50	3,99	76,61
C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	20,88	88,52	1.848,30	3,57	80,19
C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	VERGAS E CHAPIM	m²	16,65	110,04	1.832,17	3,54	83,73
C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,0	764,61	1.529,22	2,96	86,69
C4424	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,0	741,33	1.482,66	2,87	89,56
C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	125,53	8,74	1.097,13	2,12	91,68
C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	INSTALAÇÕES, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	UN	2,0	506,51	1.013,02	1,96	93,64
C3250	SEINFRA	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO	M	30,0	24,83	744,90	1,44	95,08
C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,0	723,94	723,94	1,40	96,48
C1650	SEINFRA	LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	6,0	97,32	583,92	1,13	97,61
C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	61,16	8,81	538,82	1,04	98,65
C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,0	212,56	212,56	0,41	99,06
C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	OUTROS ELEMENTOS	PT	1,0	210,15	210,15	0,41	99,47
C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	5,0	20,96	104,80	0,20	99,67

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 57 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	TELHAS	m²	235,65	44,09	10.389,81	20,09	20,09
C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	5,88	14,10	82,91	0,16	99,83
C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	4,0	19,09	76,36	0,15	99,98
C1375	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0	6,81	6,81	0,01	99,99
C1374	SEINFRA	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	1,0	5,48	5,48	0,01	100,00

Total sem BDI	**51.713,05**
Total do BDI	**13.155,80**
Total Geral	**64.868,85**

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9946-8466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 58 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	**6,96**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	**5,32**
I	**Impostos**	**10,15**
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	BDI =	**25,44%**

BDI = 25,44%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Rua São José, nº 78, Bairro Vila Nova, CEP 63.530-000, Cariús – Ceará
CNPJ nº 16.741.477/0001-68 – Fone: (88) 9 9940-3466
Email: telaserventos@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. 59 TARRAFAS-CE

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL E BIBLIOTECA, SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS - CEARÁ
TABELA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
BDI.: 25,44%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MÊS %
A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	**TOTAL**	**16,80**	**16,80**
B	**ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALARIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FERIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL**	**44,41**	**16,46**
C	**ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DÉPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	**TOTAL**	**14,73**	**11,38**
D	**REISCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	**TOTAL**	**7,91**	**3,12**

	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)	**83,85**	**47,76**

HOR.: 83,85%
MÊS. 47,76%
A + B + C + D

TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. ME
Romilton da Silva Barbosa
CPF nº 017.905.213-30
Sócio – Administrador

Rômulo Souza Aquino
CAU nº A161896-2
Responsável Técnico