



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Tarrafás

Referência: Tomada de Preços nº 2020.08.26.001F

Através do presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital Tomada de Preços nº 2020.08.26.001F com data de abertura marcada para terça-feira, 15 de setembro de 2020 às 08:00na sala da comissão Permanente de Licitação, situada na Rua São José nº 270, Bairro Centro, Tarrafás/CE.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇO | VALOR GLOBAL |
|------|------|-------|--|---------------|
| 01 | UNID | 01 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS - RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE | R\$ 61.684,02 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Valor Global da Proposta: | RS 61684,02 (sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos). |
| Proponente: | Momentum Construtora Limitada |
| Endereço: | Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1 - Centro - Lavras da Mangabeira |
| CNPJ: | 26.754.240/0001-75 |
| Validade da Proposta: | 60 dias, a contar da data de apresentação desta proposta |
| Prazo de Execução do Serviços: | 120 (cento e vinte) dias |

Lavras da Mangabeira, 15 setembro, 2020

Atenciosamente,

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF: 605.400.753-02
RG 2007617738-8
Sócia-Administradora

Jádson Macêdo da Silva
CPF: 044.238.963-97
CREA-CE: 328128
Engenheiro Civil




ORÇAMENTO RESUMIDO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.26.001F
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS
 LOCALIZAÇÃO: RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS
 MUNICÍPIO TARRAFAS - CE
 DATA LICITAÇÃO 15/09/2020
 ENG. CIVIL: JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123
 TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,52%

| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | % TOTAL |
|------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 1 | RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS | 49.537,44 | 80,31 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.159,00 | 5,12 |
| 1.2 | TERRAPLANAGEM | 5.913,00 | 9,59 |
| 1.3 | PAVIMENTAÇÃO | 40.465,44 | 65,60 |
| 2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 12.458,27 | 20,20 |

VALOR ORÇAMENTO: 49.537,44 100,51
 VALOR BDI TOTAL: 12.146,58
 VALOR TOTAL: 61.684,02


 Maria Fernanda Germano Diniz
 CPF: 605.400.753-02
 RG 2007617738-8
 Sócia-Administradora


 Járdson Macêdo da Silva
 CPF: 044.238.963-97
 CREA-CE: 328123
 Engenheiro Civil











PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.26.001F
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS
 LOCALIZAÇÃO: RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS
 MUNICÍPIO TARRAFAS - CE
 DATA LICITAÇÃO 15/09/2020
 ENG. CIVIL: JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123
 TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,52%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNITÁRIO R\$ | QUANTIDADE | VALOR TOTAL R\$ |
|-------------------------|--------|--|-----|--------------------|------------|------------------|
| 1 | | RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS | | | | 49.537,44 |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 3.159,00 |
| 1.1 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 900,00 | 0,21 | 189,00 |
| 1.1.2 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 900,00 | 3,30 | 2.970,00 |
| 1.2 | | TERRAPLANAGEM | | | | 5.913,00 |
| 1.2.1 | C2032 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO | M2 | 900,00 | 6,57 | 5.913,00 |
| 1.3 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | 40.465,44 |
| 1.3.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 306,00 | 17,24 | 5.275,44 |
| 1.3.2 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 900,00 | 38,11 | 34.299,00 |
| 1.3.3 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 900,00 | 0,99 | 891,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | 49.537,44 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | 12.146,58 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | 61.684,02 |

IMPORTA O ORÇAMENTO EM R\$61684,02 (sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).


 Maria Fernanda Germano Diniz
 CPF: 605.400.753-02
 RG 2007617738-8
 Sócia-Administradora


 Járdsom Macêdo da Silva
 CPF: 044.238.963-97
 CREA-CE: 328123
 Engenheiro Civil





COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.26.001F
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS
 LOCALIZAÇÃO RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS
 MUNICÍPIO TARRAFAS - CE
 DATA LICITAÇÃO 15/09/2020
 ENG. CIVIL: JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123
 TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,52%

1.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| 0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00100000 | 53,54 | 0,05 |
| 0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 0,30 | 0,00 |
| 0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 0,99 | 0,00 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,05 | |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| 0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00400000 | 14,52 | 0,06 |
| 0382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0,00200000 | 21,46 | 0,04 |
| 0445 | TOPOGRAF0 | SEINFRA | H | 0,00200000 | 28,70 | 0,06 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,16 | |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 0,13 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,08 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,21 |
| VALOR BDI (24.52%): | 0,05 |
| VALOR COM BDI: | 0,26 |

1.1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| 02543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 3,30 | |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,78 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 1,52 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 3,30 |
| VALOR BDI (24.52%): | 0,81 |
| VALOR COM BDI: | 4,11 |

1.2.1. C2032 - REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| 0690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,02560000 | 88,52 | 2,27 |
| 0706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 82,56 | 0,17 |
| 0708 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00900000 | 115,59 | 1,04 |
| 0722 | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00300000 | 114,65 | 0,34 |
| 0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 116,90 | 0,23 |
| 0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00800000 | 152,42 | 1,22 |
| 0779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00800000 | 163,02 | 1,30 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 6,57 | |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 6,00 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,57 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 6,57 |
| VALOR BDI (24.52%): | 1,61 |
| VALOR COM BDI: | 8,18 |



1.3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| 02391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| 02543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 13,21 | 3,30 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,97 | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

Maria Fernanda Germano Diniz
 CPF 075.400.753-02
 Sócia Administradora

(88) 9.9668-2238 | (88) 9.9668-1813
 momentumconstrutora@gmail.com

Járdson Macêdo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 328123 | RNP 061637260-4



| Q544 | FORMA METÁLICA P/RANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M | 1,00000000 | | 1,95 | |
|---------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | TOTAL MATERIAL: | 1,95 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 3,79 | 0,95 | |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 35,01 | 0,53 | |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | 2,85 | 0,11 | |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | 227,47 | 7,73 | |
| | | | | | | TOTAL SERVICOS: | 9,32 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 12,06 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 5,18 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 17,24 |
| | | | | | | VALOR BDI (24.52%): | 4,23 |
| | | | | | | VALOR COM BDI: | 21,47 |

1.3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

| EQUIPAMENTO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| 0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 21,76 | 1,09 | |
| 0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 60,82 | 0,61 | |
| | | | | | | TOTAL EQUIPAMENTO: | 1,70 |
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 0445 | CALÇEIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 | |
| 02543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,00000000 | 13,21 | 7,93 | |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 13,28 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 29,90 | 4,49 | |
| 01600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 43,45 | 6,52 | |
| | | | | | | TOTAL MATERIAL: | 11,01 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,04300000 | 281,91 | 12,12 | |
| | | | | | | TOTAL SERVICOS: | 12,12 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 28,92 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 9,19 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 38,11 |
| | | | | | | VALOR BDI (24.52%): | 9,34 |
| | | | | | | VALOR COM BDI: | 47,45 |

1.3.3. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 02543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 | |
| | | | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | 0,99 |
| | | | | | | VALOR SEM ENCARGOS: | 0,53 |
| | | | | | | VALOR ENCARGOS (85.20%): | 0,46 |
| | | | | | | VALOR COM ENCARGOS: | 0,99 |
| | | | | | | VALOR BDI (24.52%): | 0,24 |
| | | | | | | VALOR COM BDI: | 1,23 |



Maria Fernanda Germano Diniz
 CPF/000.400.753-02
 Sócia Administradora

(88) 9.9668-2238 | (88) 9.9668-1813
 momentumconstrutora@gmail.com

Járdson Macedo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 328123 | RNP 061637260-4




Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.26.001F
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS
LOCALIZAÇÃO: RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS
MUNICÍPIO TARRAFAS - CE
DATA LICITAÇÃO 15/09/2020
ENG.CIVIL: JÁRDSON MACÉDO DA SILVA - CREA/CE 328123
TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 24,52%

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR (R\$) | DIA 30 | | DIA 60 | | DIA 90 | | DIA 120 | | Total parcela | |
|------|---------------------------------------|-------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS | 80,31 | 49.537,44 | 25,00 | 12.384,36 | 25,00 | 12.384,36 | 25,00 | 12.384,36 | 25,00 | 12.384,36 | 100,00 | 49.537,44 |
| 2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 19,69 | 12.146,58 | 25,00 | 3.036,65 | 25,00 | 3.036,65 | 25,00 | 3.036,65 | 25,00 | 3.036,63 | 100,00 | 12.146,58 |
| | | | 61.684,02 | 25,00 | 15.421,01 | 25,00 | 15.421,01 | 25,00 | 15.421,01 | 25,00 | 15.420,99 | | |
| | | | | 25,00 | 15.421,01 | 50,00 | 30.842,02 | 75,00 | 46.263,03 | 100,00 | 61.684,02 | | |



Maria Fernanda Germano Diniz
CPF: 005.400.753-02
RG 1007617738-8
Sócia-Administradora



Járdsom Macêdo da Silva
CPF: 044.038.963-97
CREA-CE: 328123
Engenheiro Civil



(88) 9.9668-2238 | (88) 9.9668-1813



momentumconstrutora@gmail.com





Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.26.001F
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS
LOCALIZAÇÃO RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS
MUNICÍPIO TARRAFAS - CE
DATA DA LICITAÇÃO 15/09/2020
ENGENHEIRO CIVIL: JÁRDSON MACÊDO DA SILVA - CREA/CE 328123
TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | % |
|--------|---------------------------|-------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração Central | 3,80% |
| DF | Despesas financeiras | 1,02% |
| R | Riscos | 0,50% |

| | | |
|-------|------------------|-------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/Seguros | 0,32% |
| L | Lucro | 5,86% |

| | | |
|----------|--------------------------|---------------|
| I | Impostos | 10,15% |
| | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 2,00% |
| | CPRB | 4,50% |
| | TOTAL DE IMPOSTOS | 10,15% |

Fórmula do BDI:

$$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} * 100$$

| | |
|------------|---------------|
| BDI | 24,52% |
|------------|---------------|

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF: 605.400.753-02
RG 2007617738-8
Sócia-Administradora

Járdson Macêdo da Silva
CPF: 044.238.963-97
CREA-CE: 328123
Engenheiro Civil



(88) 9.9668-2238 | (88) 9.9668-1813

momentumconstrutora@gmail.com





| ENCARGOS SOCIAIS | | | |
|---|-----------|--------|-------|
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | | | |
| REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.08.26.001F | | | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS | | | |
| LOCALIZAÇÃO RUA DE ACESSO À COMUNIDADE GUARIBAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS | | | |
| MUNICÍPIO TARRAFAS - CE | | | |
| DATA DA LICITAÇÃO 15/09/2020 | | | |
| ENGENHEIRO CIVIL: JÁRDSON MACÉDO DA SILVA - CREA/CE 328123 | | | |
| TABELA: SEINFRA-CE 026.1 COM DESONERAÇÃO | | | |
| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |

| A | | GRUPO A | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A1 | INSS | 0,0000 | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| TOTAL | | 16,8000 | 16,8000 |

| B | | GRUPO B | |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,8500 | 0,0000 |
| B2 | Feridos | 3,7100 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,9200 | 0,7100 |
| B4 | 13º Salário | 10,8300 | 8,3300 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,0700 | 0,0600 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7200 | 0,5800 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,5500 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0900 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,1800 | 7,0700 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0200 |
| TOTAL | | 44,9700 | 16,8400 |

| C | | GRUPO C | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,6000 | 4,3100 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,4000 | 3,3900 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8100 | 3,7000 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,4700 | 0,3600 |
| TOTAL | | 15,4100 | 11,8600 |

| D | | GRUPO D | |
|--------------|--|---------------|---------------|
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,5500 | 2,8300 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4700 | 0,3600 |
| TOTAL | | 8,0200 | 3,1900 |

Maná Ferreira Germano Diniz
 CPF: 605.400.753-02
 Sócia Administradora

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%
A + B + C + D

Járdson Macédo da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 228123 / RNP 061637260-4