



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE TRECHOS DE RUA - ACESSO A GUARIBAS	DATA : 15/09/2020							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>85,20%</td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%
FORTE	VERSÃO	HORA	REF.							
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018							

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Sedna Engenharia Ltda  
CNPJ: 06.197.577/0001-11



Tarrafas, 15 de Setembro de 2020  
Rafael de Jesus  
Engenheiro Civil





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	Execução das obras de pavimentação em pedra tosca de Rua - Acesso a Guaribas - Rua de acesso à comunidade de Guaribas - Zona Rural do Município de Tarrafas - CE
<b>LOCAL:</b>	Rua de acesso à comunidade de Guaribas - Zona Rural do Município de Tarrafas - CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE

<b>DATA:</b>	14/09/2020	<b>BDI:</b>	24,52%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
<b>HORA:</b>	85,20%	<b>MES:</b>	-
<b>REF.:</b>	12/2018		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DE GUARIBAS</b>					<b>61.235,10</b>
1.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.177,00</b>
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	900,00	0,23	207,00
1.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	900,00	3,30	2.970,00
1.2		<b>TERRAPLANAGEM</b>					<b>7.965,00</b>
1.2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	M2	900,00	8,85	7.965,00
1.3		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>50.093,10</b>
1.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MÓLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	306,00	20,35	6.227,10
1.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	900,00	47,75	42.975,00
1.3.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	900,00	0,99	891,00
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>61.235,10</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>							<b>12.250,08</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>15.014,85</b>
<b>VALOR BDI DIFERENCIADO:</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>76.249,95</b>

**Setenta e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Nove reais e Noventa e Cinco centavos**



SANALHO BRY, E OBRAS E REELI ME

# RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	Execução das obras de pavimentação em pedra tosca de Rua – Acesso a Guaribas – Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafás – CE
<b>LOCAL:</b>	Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafás – CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE


<b>DATA :</b> 14/09/2020		<b>BDI :</b> 24.52%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	02B.1 COM DESONERACAO	85,20%	12/01/20
COMPOSIÇÕES PROPOSTAS			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DE GUARIBAS	61.235,10	80,31
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15.014,85	19,69
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>61.235,10</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>		<b>12.250,08</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>15.014,85</b>	
<b>VALOR BDI DIFERENCIADO:</b>		<b>0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>76.249,95</b>	

Setenta e Seis Mil Duzentos e Quarenta e Nove reais e Noventa e Cinco centavos

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 RAMALHO SERV. E OBRAS CIRELA ME	<b>OBRA:</b>	Execução das obras de pavimentação em pedra tosca de Rua – Acesso a Guaribas – Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE	<b>DATA:</b> 14/09/2018	<b>BDI:</b> 24,52%
	<b>LOCAL:</b>	Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE	<b>FORTE</b>	<b>VERBAO</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	SEINFRA	HORA
			<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			026.1 COM DESONERACAO	12/2018
			COMPOSICAO PROPRIAS	



## 1.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	62,47	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,06</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,84	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,59	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,50	0,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,08</b>

**VALOR: 0,23**

**VALOR SEM ENCARGOS: 0,14**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,09**

**VALOR BDI (24.52%): 0,06**

**QUANTIDADE: 900,00**

**VALOR BDI TOTAL: 54,00**

## 1.1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,78</b>

**VALOR: 3,30**

**VALOR SEM ENCARGOS: 1,78**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,52**

**VALOR BDI (24.52%): 0,81**

**QUANTIDADE: 900,00**

**VALOR BDI TOTAL: 729,00**

## 1.2.1. C2032 - REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02560000	108,62	2,78
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	100,10	0,20
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00900000	145,29	1,31
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00300000	143,95	0,43
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	147,16	0,29
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	195,11	1,56
10770 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	213,04	1,70
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>8,27</b>


**VALOR: 8,85**


**VALOR SEM ENCARGOS: 8,27**

**VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,58**

**VALOR BDI (24.52%): 2,17**

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CANTALHO DE OBRAS E PREÇOS	<b>OBRA:</b>	Execução das obras de pavimentação em pedra tosca de Rua – Acesso a Guaribas – Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafás – CE	<b>DATA:</b> 14/09/2020												
	<b>LOCAL:</b>	Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafás – CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAC</td> <td>85,20%</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	QUANTIDADE	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAC	85,20%	18	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	FORTE	VERSÃO	QUANTIDADE	REF.											
SEINFRA	026.1 COM DESONERAC	85,20%	18												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE														



**VALOR BDI TOTAL:** 953,00

### 1.3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,22</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,00	3,00
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,00</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,26	0,57
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90	0,28
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,59	0,13
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	234,39	7,97
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>8,95</b>

**VALOR:** 20,35  
**VALOR SEM ENCARGOS:** 15,17  
**VALOR ENCARGOS (85.20%):** 5,18  
**VALOR BDI (24.52%):** 4,99  
**QUANTIDADE:** 306,00  
**VALOR BDI TOTAL:** 1.526,94

### 1.3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>1,50</b>


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,17</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	46,00	6,90
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,85	10,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>16,93</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	301,25	12,95
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>12,95</b>

**VALOR:** 47,75  
**VALOR SEM ENCARGOS:** 38,55  
**VALOR ENCARGOS (85.20%):** 9,20

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CAMALHO SERV. E OBRAS PÚBLIC. MUN.	<b>OBRA:</b>	Execução das obras de pavimentação em pedra tosca de Rua – Acesso a Guaribas – Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE	<b>DATA:</b> 14/09/2020	<b>BDI:</b> 24.52%
	<b>LOCAL:</b>	Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (24.52%): 117,11  
 QUANTIDADE: 900,00  
 VALOR BDI TOTAL: 10.539,00



### 1.3.3. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543    SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,53</b>

**VALOR:** 0,99  
**VALOR SEM ENCARGOS:** 0,53  
**VALOR ENCARGOS (85.20%):** 0,46  
**VALOR BDI (24.52%):** 0,24  
**QUANTIDADE:** 900,00  
**VALOR BDI TOTAL:** 216,00

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** Execução das obras de pavimentação em pedra tosca de Rua – Acesso a Guanbas – Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE

**LOCAL:** Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE


**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE

**DATA:** 14/09/2020      **BDI:** 24,52%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	RUA DE ACESSO A COMUNIDADE DE GUARIBAS	61.235,10	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			15.308,78	15.308,78	15.308,78	15.308,78	61.235,10
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15.014,85	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			3.753,71	3.753,71	3.753,71	3.753,72	15.014,85
		76.249,95	19.062,49	19.062,49	19.062,49	19.062,48	76.249,95
			19.062,49	38.124,98	57.187,47	76.249,95	

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>																		
 TRABALHO E OBRAS CIVIS ME	<b>OBRA:</b>	Execução das obras de pavimentação em pedra losca de Rua – Acesso a Guaribas – Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE	<b>DATA:</b> 14/09/2020															
	<b>LOCAL:</b>	Rua de acesso à comunidade de Guaribas – Zona Rural do Município de Tarrafas – CE	<b>BDI:</b> 24,52%															
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/20		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/20														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-														



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 24,52%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	Execução das obras de pavimentação em pedra tosca de Rua - Acesso a Guaribas - Rua de acesso à comunidade de Guaribas - Zona Rural do Município de Tarrafás - CE	DATA : 14/09/2020	
		FONTE	VERSÃO
LOCAL:	Rua de acesso à comunidade de Guaribas - Zona Rural do Município de Tarrafás - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D