

ELETRPORT

SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 2022.08.19.001P - SRP
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Tarrafas - CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na **CONCORRÊNCIA Nº 2022.08.19.001P - SRP**, com data de abertura marcada para o dia **05 DE OUTUBRO DE 2022**, às **08:00 horas**, na sala **DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)
01	Futura eventual contratação da Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção e ampliação de diversas edificações vinculadas à Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Tarrafas - CE, em diversas localidades da sede e a zona rural do Município.	R\$ 294.870,00
02	Futura eventual contratação da Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção e ampliação de diversas escolas, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação, em diversas localidades da sede e a zona rural do Município.	R\$ 294.870,00
03	Futura eventual contratação da Execução de reformas, melhorias e manutenção e ampliação de diversos CEI - Centros de Educação Infantil no Município de Tarrafas/CE, em diversas localidades da sede e a zona rural do Município.	R\$ 294.870,00
04	Futura eventual contratação da Execução de obras de reformas, melhorias, manutenção e ampliação de diversas edificações sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Tarrafas - CE, em diversas localidades da sede e a zona rural do Município.	R\$ 491.449,99
05	Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção de edificações públicas da Prefeitura Municipal de Tarrafas - CE - Fundo Geral.	R\$ 589.739,99

DIVAL TELES
CARNEIRO

Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:20:39 -03'00'

RENATA DE
ALENCAR COSTA
ALVES:068223873
23

Assinado de forma digital por RENATA DE ALENCAR COSTA
ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:20:51 -03'00'

ELETROPORT

SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



06	Execução de recomposição de pavimentação em Pedra (Tosca e Paralelepípedo) em diversos trechos de estrada vicinais, ruas e avenidas da sede e periferia, bem como na zona rural (distrito de Vila Nova e Distrito de Caiçara) do Município de Tarrafas.	R\$ 406.424,40
	VALOR GLOBAL	R\$ 2.372.224,38

VALOR TOTAL R\$ 2.372.224,38 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 – Bairro Lagoa Seca – Juazeiro do Norte – Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141 - 3979

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias

Prazo de Execução: De acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

JUAZEIRO DO NORTE - CE
04 DE OUTUBRO DE 2022.

DIVAL
TELES
CARNEIRO

Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:21:06 -03'00'

RENATA DE
ALENCAR COSTA
ALVES:06822387
323

Assinado de forma digital por RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:21:18 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPIPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	DATA : 04/10/2022	BDI : 24,52%
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FORTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	1.965.799,98	82,87
2		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	406.424,40	17,13
			VALOR BDI TOTAL:	469.505,38
			VALOR ORÇAMENTO:	1.902.719,00
			VALOR TOTAL:	2.372.224,38

DOIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ELETROPORT

OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPIPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	DATA :	04/10/2022	BDI :	24,52%	
LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	Composições	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE						1.578.702,20	1.965.799,98
1.1	META 01 - A	REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	GL	1,00	236.805,33	294.870,00	236.805,33	294.870,00
1.2	META 02 - B	REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CEI - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	GL	1,00	236.805,33	294.870,00	236.805,33	294.870,00
1.3	META 03 - C	REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	GL	1,00	394.675,55	491.449,99	394.675,55	491.449,99
1.4	META 04 - D	REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE - FUNDO GERAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	GL	1,00	473.610,66	589.739,99	473.610,66	589.739,99
1.5	META 05 - E	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	GL	1,00	236.805,33	294.870,00	236.805,33	294.870,00
2		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						324.016,80	406.424,40
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA - BDI = 25,44	SEINFRA	M2	4.000,00	9,33	11,70	37.320,00	46.800,00
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M - BDI = 25,44	SEINFRA	M3	1.200,00	41,21	51,69	49.452,00	62.028,00
2.3	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - BDI = 25,44	SEINFRA	M3	1.200,00	18,12	22,73	21.744,00	27.276,00
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM - BDI = 25,44	SEINFRA	M3	1.200,00	4,72	5,92	5.664,00	7.104,00
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,44	SEINFRA	M3	680,00	92,26	115,73	62.736,80	78.696,40
2.6	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO - BDI = 25,44	SEINFRA	M2	2.000,00	27,01	33,88	54.020,00	67.760,00
2.7	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO - BDI = 25,44	SEINFRA	M2	2.000,00	44,20	55,44	88.400,00	110.880,00
2.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - BDI = 25,44	SEINFRA	M2	4.000,00	1,17	1,47	4.680,00	5.880,00

VALOR BDI TOTAL: **469.505,38**

VALOR ORÇAMENTO: **1.902.719,00**

VALOR TOTAL: **2.372.224,38**

DOIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

DIVAL TELES CARNEIRO

Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:26:29 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:26:40 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELETRPORT

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS-CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS, CE.

LOCAL: DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE

DATA : 04/10/2022 **BDI :** 24,52%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.965.799,98	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			393.160,00	393.160,00	393.160,00	393.160,00	393.159,98	1.965.799,98
1.1	REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO	294.870,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			58.974,00	58.974,00	58.974,00	58.974,00	58.974,00	294.870,00
1.2	REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CEI -	294.870,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			58.974,00	58.974,00	58.974,00	58.974,00	58.974,00	294.870,00
1.3	REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SESA -	491.449,99	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			98.290,00	98.290,00	98.290,00	98.290,00	98.289,99	491.449,99
1.4	REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA	589.739,99	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			117.948,00	117.948,00	117.948,00	117.948,00	117.947,99	589.739,99
1.5	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA	294.870,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			58.974,00	58.974,00	58.974,00	58.974,00	58.974,00	294.870,00
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	406.424,40	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			81.284,88	81.284,88	81.284,88	81.284,88	81.284,88	406.424,40
2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	46.800,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	46.800,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	62.028,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			12.405,60	12.405,60	12.405,60	12.405,60	12.405,60	62.028,00
2.3	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	27.276,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			5.455,20	5.455,20	5.455,20	5.455,20	5.455,20	27.276,00
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	7.104,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.420,80	1.420,80	1.420,80	1.420,80	1.420,80	7.104,00
2.5	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	78.696,40	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			15.739,28	15.739,28	15.739,28	15.739,28	15.739,28	78.696,40
2.6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	67.760,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00	67.760,00
2.7	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	110.880,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			22.176,00	22.176,00	22.176,00	22.176,00	22.176,00	110.880,00
2.8	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	5.880,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	5.880,00
		2.372.224,38	474.444,88	474.444,88	474.444,88	474.444,88	474.444,86	2.372.224,38
			474.444,88	948.889,76	1.423.334,64	1.897.779,52	2.372.224,38	2.372.224,38



DIVAL TELES CARNEIRO


Assinado de forma digital por DIVAL TELES CARNEIRO
 Dados: 2022.10.04 19:26:29 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
 Dados: 2022.10.04 19:26:40 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETRPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS	DATA : 04/10/2022	BDI : 24,52%
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FONTES:	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,70%	REF 09/2021



META 01 - A - REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (GL)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-74437278 REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Composições	GL	1,00000000	236.805,33	236.805,33

TOTAL Material: 236.805,33

VALOR:	236.805,33
VALOR SEM ENCARGOS:	236.805,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	236.805,33
VALOR COM BDI:	294.870,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	58.064,67

META 02 - B - REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CEI - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (GL)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-53880403 REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CEI - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Composições	GL	1,00000000	236.805,33	236.805,33

TOTAL Material: 236.805,33

VALOR:	236.805,33
VALOR SEM ENCARGOS:	236.805,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	236.805,33
VALOR COM BDI:	294.870,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	58.064,67

META 03 - C - REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. (GL)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-59491761 REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE.	Composições	GL	1,00000000	394.675,55	394.675,55

TOTAL Material: 394.675,55

VALOR:	394.675,55
VALOR SEM ENCARGOS:	394.675,55
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	394.675,55
VALOR COM BDI:	491.449,99
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	96.774,44

DIVAL TELES CARNEIRO

Assinado de forma digital por
DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:22:06 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA
ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:22:20 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETRPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	DATA : 04/10/2022	BDI : 24,52%
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	Composição	PRÓPRIA



META 04 - D - REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE - FUNDO GERAL (GL)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-14030810 REFORMA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE - FUNDO GERAL	Composições	GL	0,54545455	473.610,67	258.333,09
INS-59491761 REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES VINCULADAS A SESA - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE,	Composições	GL	0,54545455	394.675,55	215.277,57
TOTAL Material:					473.610,66

VALOR:	473.610,66
VALOR SEM ENCARGOS:	473.610,66
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	473.610,66
VALOR COM BDI:	589.739,99
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	116.129,33

META 05 - E - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE (GL)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-20174468 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	Composições	GL	1,00000000	236.805,33	236.805,33
TOTAL Material:					236.805,33

VALOR:	236.805,33
VALOR SEM ENCARGOS:	236.805,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	236.805,33
VALOR COM BDI:	294.870,00
QUANTIDADE:	1,00
VALOR BDI TOTAL:	58.064,67

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					9,3300

VALOR:	9,33
VALOR SEM ENCARGOS:	3,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,04
VALOR COM ENCARGOS:	9,33
VALOR COM BDI:	11,70
QUANTIDADE:	4.000,00
VALOR BDI TOTAL:	9.480,00

**DIVAL TELES
CARNEIRO**

Assinado de forma digital por
DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:22:06 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA
ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE
ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:22:20 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETROPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	DATA : 04/10/2022	BDI : 24,52%
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	COMPOSIÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE		



C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra:					41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (83,85%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR COM BDI:	51,69
QUANTIDADE:	1.200,00
VALOR BDI TOTAL:	12.576,00

C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	43,9600	8,7920
TOTAL Equipamento:					8,7920

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					9,3300

VALOR:	18,12
VALOR SEM ENCARGOS:	9,49
VALOR ENCARGOS (83,85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	18,12
VALOR COM BDI:	22,73
QUANTIDADE:	1.200,00
VALOR BDI TOTAL:	5.532,00

C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	127,6900	4,7245
TOTAL Equipamento:					4,7245

VALOR:	4,72
VALOR SEM ENCARGOS:	4,24
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,48
VALOR COM ENCARGOS:	4,72
VALOR COM BDI:	5,92
QUANTIDADE:	1.200,00
VALOR BDI TOTAL:	1.440,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETRPORT

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS

LOCAL: DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE

DATA : 04/10/2022

BDI : 24,52%

FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	REP.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,8400	65,8240
TOTAL Material:					65,8240

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:					26,4350

VALOR:	92,26
VALOR SEM ENCARGOS:	75,15
VALOR ENCARGOS (83,85%):	17,11
VALOR COM ENCARGOS:	92,26
VALOR COM BDI:	115,73
QUANTIDADE:	680,00
VALOR BDI TOTAL:	15.959,60

C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00880000	73,4400	0,6463
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	59,8400	7,1808
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,28000000	0,5500	1,8040
TOTAL Material:					9,6311

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL Mão de Obra:					17,3825

VALOR:	27,01
VALOR SEM ENCARGOS:	16,23
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,78
VALOR COM ENCARGOS:	27,01
VALOR COM BDI:	33,88
QUANTIDADE:	2.000,00
VALOR BDI TOTAL:	13.740,00

C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	73,4400	0,5288
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	59,8400	7,1808
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,5500	1,4740

**DIVAL TELES
CARNEIRO**

Assinado de forma digital por
DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:22:06 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA
ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE
ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:22:20 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ELETROPORT

OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	DATA : 04/10/2022	BDI : 24,52%
LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	Composição	PROPRIA
			83,85% 47,78% 05/2021



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12543 SERVENTE	H	1,05000000	15,5500	16,3275
TOTAL Mão de Obra:				35,0205

VALOR:	44,20
VALOR SEM ENCARGOS:	22,39
VALOR ENCARGOS (83,85%):	21,81
VALOR COM ENCARGOS:	44,20
VALOR COM BDI:	55,44
QUANTIDADE:	2.000,00
VALOR BDI TOTAL:	22.480,00

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL Mão de Obra:				1,1663

VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR COM BDI:	1,47
QUANTIDADE:	4.000,00
VALOR BDI TOTAL:	1.200,00

**DIVAL TELES
CARNEIRO**

Assinado de forma digital por
DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:22:06 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA
ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE
ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:22:20 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI		
ELETROPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE
	DATA:	04/10/2022
	BDI:	24,52%
	FONTE:	VERSÃO
	BEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	Composição	PRÓPRIA
	HORA:	MES:
		0,00%
	MES:	0,00%
	REF:	05/2021



BDI 24,52%		
COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
	TOTAL	0,80
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
	TOTAL	3,00
DESPESAS INDIRETAS		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59
DESPESAS INDIRETAS		
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	0,97
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
I IMPOSTOS		
	ISS	2,00
	TOTAL	2,00
I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	TOTAL	0,65
I IMPOSTOS		
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	4,50

BDI = 24,52%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DIVAL TELES
CARNEIRO

Assinado de forma digital por
DIVAL TELES CARNEIRO
Dados: 2022.10.04 19:22:06 -03'00'

RENATA DE ALENCAR COSTA
ALVES:06822387323

Assinado de forma digital por RENATA DE
ALENCAR COSTA ALVES:06822387323
Dados: 2022.10.04 19:22:20 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI							
ELETROPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	DATA : 04/10/2022	BDI : 24,52%			
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FGTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MCR	REF.
			Composição	PROPRIA	83,85%	47,76%	05/2021
					0,00%	0,00%	



BDI 25,44%		
COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
	TOTAL	0,32
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,64
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	TOTAL	3,80
DESPESAS INDIRECTAS		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,02
DESPESAS INDIRECTAS		
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	0,50
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	TOTAL	0,65
IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
IMPOSTOS		
I	ISS	2,00
	TOTAL	2,00
IMPOSTOS		
I	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	4,50

BDI = 25,44%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

(Handwritten signatures and initials)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
ELETRPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍPEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.	DATA : 04/10/2022		BDI : 24,52%		
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																						
ELETROPORT	OBRA:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, MELHORIAS, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -CE. EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA (TOSCA E PARALELEPÍEDO) EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS.																				
	LOCAL:	DIV. LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS/CE																				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS/CE																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA : 04/10/2022</th> <th colspan="3">BDI : 24,52%</th> </tr> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DATA : 04/10/2022		BDI : 24,52%			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DATA : 04/10/2022		BDI : 24,52%																				
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			



Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

(Handwritten signatures and initials)