



**TELES**

Soluções em Geotecnologias

**COTAÇÃO DE PREÇOS**



**Ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Tarrafas**

Prezado Sr(a);

**Empresa:** TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI

**CNPJ:** 26.627.169/0001-60

**Endereço:** Rua Nenen Arrais, 77 A, Assaré – Ceará.

**Email:** [telesgeotecnologia@gmail.com](mailto:telesgeotecnologia@gmail.com)

**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02.	R\$ 97.457,55

Valor global R\$ 97.457,55 (noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Assaré-CE, 26 de dezembro de 2022.

MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por  
MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363  
Dados: 2022.12.26 17:02:15 -03'00'

FRANCISCO SIDNEY  
HERCULANO  
COSTA:03023170312

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO SIDNEY HERCULANO  
COSTA:03023170312  
Dados: 2023.01.06 09:20:56 -03'00'



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>DATA:</b> 26/12/2022	<b>BDI:</b> 26,48%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MIN</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,80%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	77.047,63	79,06
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.409,92	20,94

VALOR BDI TOTAL: 20.409,92 100,00  
VALOR ORÇAMENTO: 77.047,63  
VALOR TOTAL: 97.457,55

MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por  
MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363  
Dados: 2022.12.26 17:02:55 -03'00'

FRANCISCO SIDNEY  
HERCULANO  
COSTA:03023170312

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO SIDNEY HERCULANO  
COSTA:03023170312  
Dados: 2023.01.06 09:21:32  
-03'00'



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>DATA:</b> 26/12/2022	<b>BDI:</b> 26,40%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	Composiçõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02						77.047,63
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						290,43
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.117,04	0,26	290,43
1.2	TERRAPLENAGEM						2.345,78
1.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.117,04	2,10	2.345,78
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/DRENAGEM						73.104,48
1.3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	320,72	39,93	12.806,35
1.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.004,79	55,03	55.293,59
1.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,23	45,56	511,64
1.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,23	400,08	4.492,90
4	SERVIÇOS DIVERSOS						1.306,94
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.117,04	1,17	1.306,94
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>26.409,92</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>77.047,63</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>97.457,55</b>	

MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por  
MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363  
Dados: 2022.12.26 17:03:15 -03'00'

FRANCISCO SIDNEY  
HERCULANO  
COSTA:03023170312

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO SIDNEY HERCULANO  
COSTA:03023170312  
Dados: 2023.01.06 09:22:18  
-03'00'



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	DATA:	26/12/2022	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	FONTE:	SEINFRA	HORA:	03,00%
LOCAL:	RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE.	Composição:	DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE.		PRÓPRIA	REF.:	05/2021



### 1.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,9200	0,0739
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3300	0,0027
TOTAL Equipamento:					0,0780	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL Mão de Obra:					0,1775	
VALOR:					0,26	

### 1.2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	48,1700	0,0543
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	156,7900	0,6272
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	61,4200	0,1354
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	178,5100	0,0634
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	55,2700	0,0935
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	168,1000	0,1465
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6500	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,0000	0,0087
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,5900	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	214,5700	0,5502
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,1800	0,0105
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	95,8900	0,2090
TOTAL Equipamento:					1,8997	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL Mão de Obra:					0,1994	
VALOR:					2,10	

### 1.3.1. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:					12,4510	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	71,6600	0,2150
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	365,3000	0,2557





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>DATA:</b> 26/12/2022	<b>BDI:</b> 26,49%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE.	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>DEB:</b> 47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>REF.:</b> 05/2021



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	24,9000	24,9000
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	4,0700	0,1628
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,2100	0,8242
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>27,4802</b>
<b>VALOR:</b>						<b>39,93</b>

### 1.3.2. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,9800	1,1990
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,7700	0,8277
<b>TOTAL Equipamento:</b>						<b>2,0267</b>
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,6600	8,9490
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,7400	9,7110
<b>TOTAL Material:</b>						<b>18,6600</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>15,5610</b>
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	436,6900	18,7777
<b>TOTAL Serviço:</b>						<b>18,7777</b>
<b>VALOR:</b>						<b>55,03</b>


### 1.3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>45,5615</b>
<b>VALOR:</b>						<b>45,56</b>

### 1.3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,1500	51,4647
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,6700	72,1163
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
<b>TOTAL Material:</b>						<b>244,5810</b>
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>155,5000</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	<b>OBRA:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>DATA:</b> 26/12/2022
<b>DESCRIÇÃO:</b> PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>SEINFRA</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>BDI:</b> 26,88%
<b>LOCAL:</b> RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE.	<b>Composição</b> PRÓPRIA	<b>HORA</b> 83,88% <b>MES</b> 47,78% <b>REF</b> 05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE		<b>0,00%</b> <b>0,00%</b>



**VALOR:** 400,08

**1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>1,1663</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1,17</b>

MARIA ALVES  
PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por  
MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363  
Dados: 2022.12.26 17:04:43 -03'00'

FRANCISCO SIDNEY  
HERCULANO  
COSTA:03023170312

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO SIDNEY HERCULANO  
COSTA:03023170312  
Dados: 2023.01.06 09:24:07 -03'00'



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>DATA:</b> 26/12/2022	<b>BDI:</b> 26,49%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>PUNTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	Composição	PRORPIA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	77.047,63	35,11 %	34,63 %	30,26 %	100,00 %
			<b>27.049,89</b>	<b>26.682,38</b>	<b>23.315,36</b>	<b>77.047,63</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	290,43	100,00 %			100,00 %
			<b>290,43</b>			<b>290,43</b>
1.2	TERRAPLENAGEM	2.345,78	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			<b>1.172,89</b>	<b>703,73</b>	<b>469,16</b>	<b>2.345,78</b>
1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/DRENAGEM	73.104,48	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			<b>25.586,57</b>	<b>25.586,57</b>	<b>21.931,34</b>	<b>73.104,48</b>
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	1.306,94		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				<b>392,08</b>	<b>914,86</b>	<b>1.306,94</b>
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.409,92	35,11 %	34,63 %	30,26 %	100,00 %
			<b>7.165,92</b>	<b>7.067,96</b>	<b>6.176,04</b>	<b>20.409,92</b>
		97.457,55	<b>34.215,81</b>	<b>33.750,34</b>	<b>29.491,40</b>	
			<b>34.215,81</b>	<b>67.966,15</b>	<b>97.457,55</b>	

MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por  
MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363  
Dados: 2022.12.26 17:05:04 -03'00'

FRANCISCO SIDNEY  
HERCULANO  
COSTA:03023170312

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO SIDNEY HERCULANO  
COSTA:03023170312  
Dados: 2023.01.06 09:24:37 -03'00'



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>DATA :</b> 26/12/2022	<b>BDI:</b> 26,49%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>FDNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>NORMAL IV / MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE.	BEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76% 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>5,79</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	6,87
<b>TOTAL</b>		<b>7,37</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por  
MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363  
Dados: 2022.12.26 17:05:26 -03'00'

FRANCISCO SIDNEY  
HERCULANO  
COSTA:03023170312


Assinado de forma digital por  
FRANCISCO SIDNEY HERCULANO  
COSTA:03023170312  
Dados: 2023.01.06 09:25:21 -03'00'





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>DATA:</b> 26/12/2022	<b>BDI:</b> 26,49%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO - RUA PROJETADA 01 E 02	<b>FORTE:</b> BEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	RUA PROJETADA 01 E 02, CENTRO, TARRAFAS - CE	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - CE		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

MARIA ALVES PONTES  
TELES:82659940363

Assinado de forma digital por MARIA ALVES PONTES TELES:82659940363  
Dados: 2022.12.26 17:05:57 -03'00'

FRANCISCO SIDNEY HERCULANO  
COSTA:03023170312

Assinado de forma digital por FRANCISCO SIDNEY HERCULANO COSTA:03023170312  
Dados: 2023.01.06 09:23:51 -03'00'